ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ HƯƠNG KHÊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số2094/UBND-KT V/v đề nghị kiểm tra hiện trường, có phương án bảo đảm giao thông, thoát nước tại vị trí thi công kênh Khe Leo giao ngõ 2 đường Nguyễn Du	*Hương Khê, ngày 13 tháng11 năm 2026*

Kính gửi:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Ban QLDA) làm chủ đầu tư, hiện nay nhà thầu đang thi công hạng mục kênh Khe Leo đoạn qua địa bàn xã Hương Khê.

Qua kiểm tra thực tế và tiếp nhận phản ánh của Nhân dân, UBND xã Hương Khê nhận thấy tại vị trí kênh Khe Leo giao với ngõ 2 đường Nguyễn Du (đoạn ngõ nối ra đường Phan Đình Phùng, thôn Phú Thịnh) đang phát sinh một số bất cập sau:

1. Về cao độ và giao thông: cao độ đỉnh kênh tại vị trí giao cắt cao hơn mặt ngõ hiện trạng khoảng 50 cm. Ngõ 2 đường Nguyễn Du là lối đi lại thường xuyên của khoảng 10 hộ dân; nếu không có phương án vuốt nối cao độ thì sau khi hoàn thành sẽ tạo bậc chênh lớn trên ngõ, gây khó khăn, mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

2. Về an toàn giao thông trong thi công: đất đào được đổ đống trên mặt ngõ, thu hẹp lối đi; hố đào thân kênh để hở; ván khuôn, cấu kiện bê tông và tấm đan rãnh cũ phá dỡ để trên mặt ngõ; chưa bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo ban đêm và lối đi tạm cho người dân.

3. Về thoát nước: hệ thống rãnh, cống thoát nước hiện trạng của ngõ tại vị trí giao cắt đã bị đào cắt; chưa rõ phương án đấu nối thoát nước từ ngõ vào kênh, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ khi có mưa lớn.

Do UBND xã Hương Khê không được cung cấp hồ sơ thiết kế của hạng mục nên không có căn cứ để kiểm tra, đối chiếu và giải thích cho Nhân dân. Để bảo đảm giao thông, thoát nước và ổn định đời sống người dân, UBND xã Hương Khê đề nghị Ban QLDA quan tâm:

1. Tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát thiết kế cao độ đỉnh kênh tại vị trí giao ngõ 2 đường Nguyễn Du; có phương án vuốt nối cao độ mặt ngõ hoặc điều chỉnh thiết kế (nếu cần) để bảo đảm giao thông êm thuận, an toàn.

2. Có phương án thoát nước cho tuyến ngõ 2, đấu nối rãnh thoát nước của ngõ với kênh, không để xảy ra ngập úng.

3. Chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo ban đêm tại hố đào; thu dọn đất, vật liệu, cấu kiện trên mặt ngõ; bố trí lối đi tạm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian thi công.

4. Cung cấp cho UBND xã hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đoạn kênh Khe Leo qua địa bàn xã để phối hợp theo dõi, quản lý và tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân.

(Gửi kèm hình ảnh hiện trạng tại vị trí thi công).

UBND xã Hương Khê đề nghị Ban QLDA quan tâm, phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Ban cán sự Phú Thịnh (để thông tin cho Nhân dân);
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HƯƠNG KHÊ T. HÀ TĨNH

Nguyễn Trường Thọ

HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG KÈM THEO



Ảnh 1: Vị trí thi công kênh Khe Leo giao ngõ 2 đường Nguyễn Du



Ảnh 2: Đất đào, hố đào và cấu kiện trên mặt ngõ